

**BKV Zrt. Fék utcai telephelyén primer oldali fűtésrendszer átalakítása
tárgyú szerződéskötéshez**

Kivitelezővel szemben támasztott követelmény: a kivitelezőnek a teljesítést követően át kell adnia a következőket:

1. A Megvalósulási dokumentációt (amely a kivitelezés tényleges állapotát rögzíti, gépészeti munkák – vezetékek - esetében pontos helyet feltüntető tervet, a külső közművek helyét rögzítő helyszínrajzot és minden olyan tervet átadja, amely az üzemeltetés biztonságához, illetve a későbbi esetleges módosításokhoz alapot szolgáltat).
2. Kivitelező cégszerű nyilatkozatát, hogy a munkát a kiadott terveknek és az építés közben esetlegesen elrendelt módosításoknak megfelelően végezte el, és a fűtésrendszer a biztonságos üzemeltetés feltételeinek megfelel.
3. A közművekről – elektromos, gáz stb. – valamint a berendezéseinek szereléséről a szerelési igazolásokat.
4. Kéményseprő Szolgáltatói igazolást a kémények működőképességéről.
5. A beépített anyagok, szerelvények berendezések műbizonylatát (minőségi bizonyítványait)
6. Az épület rendeltetés szerinti fűtési hő leadók mérési beszabályozási jegyzőkönyveit. Energetikai Tanúsítvány készítése.
7. Elektromos berendezések biztonságtechnikai mérési eredményeinek jegyzékét (elektromos szerelési igazolás-szabványossági nyilatkozatot)
8. Az ÁNTSZ – hatóság laboratóriumának igazolását az ivóvíz fertőzésmenstességéről.
9. A beépített berendezések – magyar nyelvű – gépkönyveit, kezelési,- és karbantartási utasításait, garancia jegyeit.

A kivitelezés során a bontott anyagok kezelése:

Az olajos kazán bontása során a keletkező hulladékok tekintetében a következők szerint kell eljárni:

Építési-bontási hulladék:

A kivitelezési munkálatok során Kivitelezőnek az építési, bontási hulladékok kezeléséről szóló 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendelet előírásainak megfelelően kell eljárnia. A Kivitelező köteles az építési, bontási munkák során keletkező hulladékokat a jogszabályoknak megfelelően elszállíttatni, vagy helyben történő hasznosítás esetén erről írásban nyilatkozni.

A 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet értelmében a Kivitelező (felelős műszaki vezető) feladata értesíteni az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, ha az építési munkaterületen keletkezett építési-bontási hulladék mennyisége eléri a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM együttes rendeletben előírt mennyiségi küszöbértéket.

A kivitelezési munkálatok után Kivitelezőnek el kell számolni a hulladékkal a BKV Zrt. felé, ezért az építési, bontási munkák végén Kivitelezőtől kérjük, hogy a *kezelő átvételi igazolásokat (befogadó nyilatkozatot)*, helyben hasznosítás esetén a Kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát, az *építési, bontási hulladék nyilvántartó lapot – hiánytalanul kitöltve* az építetlőnek átadni szíveskedjen.

A 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet értelmében, az építési illetve bontási munkálatok befejezését követően a *kezelő átvételi igazolásokat (befogadó nyilatkozatot)*, helyben hasznosítás esetén a Kivitelező erre vonatkozó nyilatkozatát, az *építési, bontási hulladék nyilvántartó lapot – hiánytalanul kitöltve* be kell nyújtani a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség felé, amennyiben a keletkezett hulladék mennyisége bármely csoportban meghaladja a rendelet 1. számú melléklet szerinti táblázatában közölt határértékeket.

Veszélyes hulladékok:

A veszélyes hulladékok tekintetében a 2012. évi CLXXXV. törvény és a 98/2011. (VI.15.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően kell eljárni. A szállításnál az SZ jegyen a hulladék termelője a BKV, ezért az SZ jegy 46. pontjában a BKV ír alá és pecsétel. A kivitelezési munkálatok után a veszélyes hulladékszállításokról az SZ kísérőjegyeket Kivitelező köteles átadni az építtetőnek.

A bontás során keletkező olajos fém hulladék EWC kódja: 17 04 09