

Árok takarítás											
	Helyszín	Szelvénytől	Szelvényig	Hossz [fm]	jobb / bal / mindkét oldal	Egyéb megjegyz.	Tervezett gyakoriság		Összesen fm	Nettó egységár (Ft/fm)	Osszesen ár Ft/év (évenkénti a kalom X összesen fm)
1.	Széll Kálmán tér, Várfok u. kijárat	0,04	1,00	96	jobb	burkolt	12	havonta	96		
2.	61, Kútvölgyi út - Budagyöngye	11,82	20,67	885	bal	burkolt	2	félévente	885		
3.	61, Nyéki út - Hűvösvölgy vá.	49,81	62,05	1 224	bal	burkolt	2	félévente	1224		
4.	61, Heinrich I. u. - Hűvösvölgy vá.	56,63	61,73	510	jobb	burkolt	2	félévente	510		
5.	Szépilona ksz. ök. vágány, Budagyöngye - Mese köz	0,77	3,77	300	bal	burkolatlan	2	félévente	300		
6.	59, Lejtő utca - Hegyalja út	13,43	23,44	1 001	bal	burkolt	2	félévente	1001		
7.	59, Süveg utca - Márton Á. tér	27,26	31,31	405	jobb	burkolt	2	félévente	405		
8.	59, Márton Áron tér hurok	31,41	32,10	69	jobb	burkolt	2	félévente	69		
9.	Fogaskerekű, János kórház - Béla király út	3,63	23,60	1 997	bal	burkolt	2	félévente	1997		
10.	Fogaskerekű, Béla király út - Hollós út	25,00	27,76	552	mindkét oldal	burkolt	2	félévente	552		
11.	Fogaskerekű, Evetke u. - Művész u.	30,45	33,16	271	jobb	burkolt	2	félévente	271		
12.	Fogaskerekű, Művész u. - Agancs u.	34,50	36,20	340	mindkét oldal	burkolt	2	félévente	340		
13.	41-es Ady Endre u.	11,60	16,74	514	bal	burkolt	2	félévente	514		
14.	41-es XII. ker. Ady Endre u.	23,60	24,60	100	bal	burkolt	2	félévente	100		
15.	41, Kamaraerdő vá. előtt	9,86	16,28	642	jobb	burkolatlan	2	félévente	642		
16.	18, Savoya park kiágazás	0,88	2,82	388	mindkét oldal	burkolatlan	2	félévente	388		
17.	18,41,47 Albertfalva kit.	29,15	39,84	1 089	jobb	burkolatlan	2	félévente	1089		
18.	2, Viadukt	23,85	28,47	462	jobb	burkolatlan	2	félévente	462		
19.	14, külső Szilágyi út	8,51	20,77	2 452	mindkét oldal	burkolatlan	2	félévente	2452		
20.	14, külső Szilágyi út (54-es fellépítmény)	1,48	8,08	1320	mindkét oldal	burkolt	2	félévente	1320		
21.	51, Gubacsi út - Kén u.	34,11	43,06	896	jobb	burkolt	2	félévente	896		
22.	3, 51, 52 Határ út . Jókai u. - Török F. u.	25,42	30,42	500	bal	burkolatlan	2	félévente	500		
23.	3, Fehér út , Gyakorló u. Terbesi út	48,41	55,91	750	bal	burkolatlan	2	félévente	750		
24.	37, Salgótarjáni út, Zách u. - Hungária krt.	33,65	36,95	330	bal	burkolatlan	2	félévente	330		
	Összesen:			17 093					17093		
<b>Összesen:</b>											
általában tavasszal (március 15. - május 1. ) és ősszel, lombhullás után (október 15. - december 1.)											
kivételem Széll Kálmán tér - Várfok u-i helyszín: mely gyakorisága igény szerint szükséges											
<b>Jellemző méretek:</b>											
	<b>Burkolt árok</b>	fenék szélesség	0,4 m	mélység	0,4 m	oldal részü meredeksége 1:1					

	<b>Burkolatlan árok</b>	fenék szélesség	0,4 m	mélység	0,4 m	oldal rézsű meredeksége 1:1,5					
<b>Alagút takarítás</b>											
	Helyszín	Szelvénytől	Szelvényig	Hossz [fm]	Szélesség [fm]	m2	jobb/bal/ mindkét vágány	Tervezett gyakoriság		Nettó egységár	Osszesen ár Ft/év (évenkénti a kalom X összesen fm)
1.	19-41, Lánchíd budai aluljáró	8,98	10,38	140	7,50	1 050,00	mindkét vágány	2	félévente		
2.	18,59,61, Széll Kálmán tér Várfok utcai alagút	0,00	0,17	17	7,00	119,00	mindkét vágány	2	félévente		
3.	18, Savoya park felé kiágazó vágány alagútja	2,00	2,40	40	7,00	280,00	mindkét vágány	2	félévente		
4.	2-2A, Lánchíd pesti aluljáró	15,68	18,33	265	7,00	1 855,00	mindkét vágány	2	félévente		
5.	2-es Fővámteri alagút, (peronok nélkül)	0,78	5,20	441	7,00	2 799,00	mindkét vágány	2	félévente		
						6 103,00					
<b>Osszesen:</b>											



