Villamos - Trolibusz felső-vezeték keresztezés

A kiírt anyagok tételes listájától függetlenül az egységárnak az anyag+munkadíjat komplexen a teljes kereszteződésre vetítve átalányáron kell tartalmaznia. Az áraknak tartalmazniuk kell az építési forgalomtechnikai tervezést, kivitelezést, de nem kell tartalmazniuk a buszpótlás forgalomtechnikai tervezését-kivitelezését. A feszültségmentesítést a Megrendelő térítésmentesen biztosítja.

A keretszerződés során a konkrét megrendelések a blokkonkénti (A, B, C, D, E, F) összesen sorra fognak vonatkozni. Az A+B+C+D+E+F ár összesen = Értékelési szempont, nem pedig a keretszerződés összege.

	A 2V-1T				**B 2V-1T**				**C 2V-2T**				**D 2V-2T**				**E 3V-1T**				**F 3V-1T**			
Munkafolyamat megnevezése	~90 fokos TB-VV sima kereszteződés (Kummler und Matter típusú)				~90 fokos TB-VV sima kereszteződés (Elektroline típusú)				~90 fokos TB-VV dupla kereszteződés (Kummler und Matter típusú)				~90 fokos TB-VV dupla kereszteződés (Elektroline típusú)				Hegyes szögű TB-VV kereszteződés (Kummler und Matter típusú)				Hegyes szögű TB-VV kereszteződés (Elektroline típusú)			
	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen	Mennyiség	Mennyiségi egység	Egységár	Összesen
Jelenlegi állapot tételes felmérése	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft
Méretpontosság megtartása mellett - szükséges szabályozások megtervezése (magasság, stb.)	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft	1	helyszín		0 Ft
Falikampók ellenőrző mérése a tervek alapján	1	komplett helyszín		0 Ft	1	komplett helyszín		0 Ft	1	komplett helyszín		0 Ft	1	komplett helyszín		0 Ft	1	komplett helyszín		0 Ft	1	komplett helyszín		0 Ft
Szükség szerinti falikampók cseréje (előirányzott)	6	db		0 Ft	6	db		0 Ft	6	db		0 Ft	6	db		0 Ft								
Szükség szerinti oszlop kampók cseréje (előirányzott)																	2	db		0 Ft	2	db		0 Ft
Tartósodrony cserék végzése (szigetelésekkel és feszítőkkel együtt)	250	fm		0 Ft	250	fm		0 Ft	250	fm		0 Ft	250	fm		0 Ft	600	fm		0 Ft	600	fm		0 Ft
Csapos, vagy 5/8 szigetelő test menetes csappal	15	db		0 Ft	15	db		0 Ft	15	db		0 Ft	15	db		0 Ft	30	db		0 Ft	30	db		0 Ft
troli irányú munkavezeték cseréje (100-as körszelvényű)	150	fm		0 Ft	150	fm		0 Ft	300	fm		0 Ft	300	fm		0 Ft	300	fm		0 Ft	300	fm		0 Ft
villamos irányú munkavezeték (100-as, kör szelvényű)																	100	fm		0 Ft	100	fm		0 Ft
villamos irányú munkavezeték (150-es, kör szelvényű)	100	fm		0 Ft	100	fm		0 Ft	100	fm		0 Ft	100	fm		0 Ft								
4.2-es acélhuzal	20	kg		0 Ft	20	kg		0 Ft	20	kg		0 Ft	20	kg		0 Ft	20	kg		0 Ft	20	kg		0 Ft
Átvezető szorítók (100-as)	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft								
Átvezető szorítók (150-es)	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft								
Profilcső	55	fm		0 Ft	55	fm		0 Ft	75	fm		0 Ft	75	fm		0 Ft								
Hangtomp tók	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft								
TB-VV. állítható keresztezés (szánkó- kombinált laposprofil)	4	komplett		0 Ft	4	komplett		0 Ft	8	komplett		0 Ft	8	komplett		0 Ft	3	komplett		0 Ft	3	komplett		0 Ft
kiegészítő és szükséges elemek	1	készlet		0 Ft	1	készlet		0 Ft	2	készlet		0 Ft	2	készlet		0 Ft	3	készlet		0 Ft	3	készlet		0 Ft
Bontható csőfelfüggesztő	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft	6	db		0 Ft	6	db		0 Ft								
Szigetelőpálca	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft								
Kétcsavaros munkavezeték szorító troli 5/8 coll	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft	4	db		0 Ft								
Kétcsavaros munkavezeték szorító troli M12																	8	db		0 Ft	8	db		0 Ft
Állítható TB-VV keresztezés 15^0- 35^0																	1	komplett		0 Ft	1	komplett		0 Ft
Állítható TB-VV keresztezés 35^0 -65^0																	2	komplett		0 Ft	2	komplett		0 Ft
Ép tési forgalomtechnikai tervezés, jóváhagyatás	1	db		0 Ft	1	db		0 Ft	1	db		0 Ft	1	db		0 Ft	1	db		0 Ft	1	db		0 Ft
Blokkonkénti összesen nettó				**0 Ft**				**0 Ft**				**0 Ft**				**0 Ft**				**0 Ft**				**0 Ft**
Értékelési szempont A+B+C+D+E+F ár összesen	**0 Ft**																							