

## Műszaki tájékoztatás

A rendszeresen bekövetkező nagy vízszintek a vasúti töltés patak felőli (jobb oldali) rézsújében jelentős károsodásokat okoztak, az oldalirányú megtámasztás nem megfelelő, emiatt kivetődés veszélye áll fenn. A rézsút helyre kell állítani, és hálós szerkezetű kőrakattal kell védeni. A munka elvégzéséhez a BKV Zrt. elkészíttette a kiviteli terveket.

A BKV Zrt. 4 nap kétvágányú vágányzárát, továbbá az ideiglenes kitérők építésére, és bontására 1-1 nap kétvágányú vágányzárát biztosít. A munkálatok idejére a villamos pálya jobb vágánya lezárásra kerül, a bal vágányon a forgalmat fenn kell tartani. A mederrendezés ideje alatt a villamosok mindkét irányban a bal vágányok fognak közlekedni. Az egyvágányon fenntartott forgalom miatt ezen vágány, valamint a Kelenvölgy megállóhely után lévő egyszerű vágánykapcsolat használhatóságát a munkavégzés alatt folyamatosan biztosítani kell.

A Kivitelező feladata organizációs tervet készíteni, amelyet a pályázat adáskor kell a Megrendelőnek benyújtania.

A BKV Zrt. az alábbiakat biztosítja:

- Kiviteli terv
- BKV szakfelügyelet
- Ph50/30e balos kitérő, ~30m sugárra hajlított íves Ph sínt és 3 pár 48-Ph átmeneti sínmezőt a BKV biztosít, valamint a raktárkészlet erejéig alátétlemezeket, kapcsolószerkezeteket és talpfát is. (Az ideiglenes kitérő beépítése, bontása, a terület helyreállítása, takarítása, valamint a vendégkitérő BKV Zrt. raktárából történő ki- és beszállítása, illetve a fel- és lerakodása a Kivitelező feladata.)

A nyertes Ajánlattevő a BKV által biztosított anyagokat a V210 (1101 Budapest, Üllői út 106.) raktárból veheti át.

Az érintett közművek szakfelügyeletének megkérése, valamint a közmű és egyéb hozzájárulások megszerzése a Kivitelező feladata, melyet a Költségvetési kiírás Főösszesítőjének Egyéb járulékos költségek pontjában kérjük szerepeltetni.