

Kiegészítő tájékoztatás

14-es villamos vonalán visszafogó vágánykapcsolat beépítése (VB-65/16)

1. Felsővezeték hálózat

1.1. A terven szereplő 12E típusú oszlopok bontási munkája a költségvetésben nincs kiírva.

Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K1. soron költségelni.

1.2. A 29-es tételsoron **5 db** egyenes lengő felfüggesztő bontása van kiírva, a terven **7 db** található. Mennyit kell elbontani?

Válasz: A terveken szereplő adatokat kérjük figyelembe venni. Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

1.3. A terven szereplő 12E és 10/8 típusú oszlopok építési munkája a költségvetésben nincs kiírva.

Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K2. és az FV-K3 sorokon költségelni.

1.4. A 34-es tételsoron **38 m²** oszlopfestés van kiírva ez a 3 db állítandó oszlop felületének felel meg. Az építési területen lévő többi oszlopot (**108 m²**) nem kell festeni?

Válasz: A kiírásnak megfelelő mennyiségben szükséges az oszlopfestést elvégezni.

1.5. A 35-ös tételsoron **6 db** oszlop számozása van kiírva, az építési területen **9 db** található. Mennyit kell számozni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

1.6. A 29-es és 30-as tételsoron **elbontott** lengő felfüggesztések helyett, **új felfüggesztések** nincsenek kiírva (**6 db merev + 4 db egyenes lengő**). Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K6. és az FV-K7 sorokon költségelni.

1.7. A 31-es tételsoron **elbontott** sodronyok helyett, **új láncolt egyenes sodronyok** nincsenek kiírva (**5 db sodrony + 6 db láncolás**). Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K4. és az FV-K5 sorokon költségelni.

2. Áram-visszavezető hálózat

2.1. A terven szereplő FŐMTERV típusú erősített sínszekrények (**8 db**) a költségvetésben nincsenek kiírva. Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K1. soron költségelni.

2.2. A terven szereplő K1 típusú kábelszekrények (**2 db akna**) a költségvetésben nincs kiírva.

Milyen terhelhetőségű aknát kell beépíteni (**12 t** vagy **40 t**) és hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K2. soron költségelni.

2.3. A terven szereplő 240mm²-es kábelre szerelendő, FŐMTERV típusú „T” kötő idom (**8 db**) a költségvetésben nincs kiírva. Hol költségeljük a munkarészt?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K3. soron költségelni.

2.4. A 19-es tételsoron **4 db** ÖK kábel védőcsőbe húzása van kiírva, a terven **12 db** található.

Mennyit kell költségelni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

2.5. A 23-as tételsoron **192 m** Ø80mm-es gégecső van kiírva, az építési területen **210 m** található. Mennyit kell költségelni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

2.6. A 24-es tételsoron **4 db** 240mm²-es kábel leszabása és saruzása van kiírva, a terven **16 db** található (24 db saruval. Mennyit kell költségelni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

3. Váltófűtés

3.1. Az 55-ös tételsoron **11 fm** NYO-O 1x25mm²-es kábel van kiírva, a terven **37 fm** található. Mennyit kell költségelni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

3.2. A 60-as tételsoron **26 fm** árok ásás van kiírva, a terven **60 fm** található (Csak az aknák között is 39+15, azaz 54 m távolság van). Mennyit kell költségelni?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

3.3. A 70-es tételsoron **2 db** K1 típusú kábelszekrény van kiírva, a terveken **3 db** található.

Milyen terhelhetőségű aknát kell beépíteni (**12 t** vagy **40 t**) és mennyit költségeljük?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

Felsővezetéki hálózat

1.1. A terven szereplő 12E típusú oszlopok bontási munkája a költségvetésben nincs kiírva. A költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K1. soron költségelni.

1.2. A 29-es tételsoron 5 db egyenes lengő felfüggesztő bontása van kiírva, a terven 7 db található.

1.2.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi egyenes lengő felfüggesztőt kell elbontani!

1.2.2. Amennyiben 7 db egyenes lengő felfüggesztő bontással kell számolni Ajánlattevőknek, kérjük megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: A terveken szereplő adatokat kérjük figyelembe venni. Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva, 7db egyenes lengő felfüggesztő bontását a 29. tételsoron kérjük szerepeltetni.

1.2. A terven szereplő 12E és 10/8 típusú oszlopok építési munkája a költségvetésben nincs kiírva. A költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K2. és az FV-K3 sorokon költségelni.

1.4. A 34-es tételsoron 38 m² oszlopfestés van kiírva ez a 3 db állítandó oszlop felületének felel meg.

1.4.1. Az építési területen lévő többi oszlopot (108 m²) nem kell festeni? 1.4.2. Amennyiben a többi oszlopot (108 m²) is festeni kell, kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét?

Válasz: A kiírásnak megfelelő mennyiségben szükséges az oszlopfestést elvégezni.

1.5. A 35-ös tételsoron 6 db oszlop számozása van kiírva, az építési területen 9 db található.

1.5.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi oszlop számozással számoljon Ajánlattevő.

1.5.2. Amennyiben többi oszlop számozással kell számolni (mint 6 db) kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetés 35. tételsorán költségelni.

1.6. A 29-es és 30-as tételsoron elbontott lengő felfüggesztések helyett, új felfüggesztések nincsenek kiírva (6 db merev + 4 db egyenes lengő). Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K6. és az FV-K7 sorokon költségelni.

1.7. A 31-es tételsoron elbontott sodronyok helyett, új láncolt egyenes sodronyok nincsenek kiírva (5 db sodrony + 6 db láncolás). Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K4. és az FV-K5 sorokon költségelni.

Áram visszavezető hálózat

2.1. A terven szereplő FŐMTERV típusú erősített sínszekrények (8 db) a költségvetésben nincsenek kiírva.) Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K1. soron költségelni.

2.2. A terven szereplő K1 típusú kábelszekrények (2 db akna) a költségvetésben nincs kiírva.

2.2.1. Milyen terhelhetőségű aknát kell beépíteni (12 t vagy 40 t)?

2.2.2. Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K2. soron költségelni.

2.3. A terven szereplő 240mm²-es kábelre szerelendő, FŐMTERV típusú „T” kötő idom (8 db) a költségvetésben nincs kiírva. Kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K3. soron költségelni.

2.4. A 19-es tételsoron 4 db ÖK kábel védőcsőbe húzása van kiírva, a terven 12 db található.

2.4.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi ÖK kábel védőcsőbe húzással számoljon Ajánlattevő.

2.4.2. Amennyiben több ÖK kábel védőcsőbe húzással kell számolni (mint 4 db), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 19. tételsorán költségelni.

2.5. A 23-as tételsoron 192 m Ø80mm-es gégecső van kiírva, az építési területen 210 m található.

2.5.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi gégecsővel számoljon Ajánlattevő.

2.5.2. Amennyiben több gégecsővel kell számolni (mint 192 m), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 23. tételsorán költségelni.

2.6. A 24-es tételsoron 4 db 240mm²-es kábel leszállása és saruzása van kiírva, a terven 16 db található (24 db saruval).

2.6.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi kábel leszabással és saruzással számoljon Ajánlattevő. 2.6.2. Amennyiben több kábel leszabással és saruzással kell számolni (mint 4 db), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 24. tételsorán költségelni.

Váltófűtés

3.1. Az 55-ös tételsoron 11 fm NYY-O 1×25mm²-es kábel van kiírva, a terven 37 fm található.

3.1.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi NYY-O 1×25mm²-es kábelrel számoljon Ajánlattevő.

3.1.2. Amennyiben több NYY-O 1×25mm²-es kábelrel kell számolni (mint 11 fm), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 55. tételsorán költségelni.

3.2. A 60-as tételsoron 26 fm árok ásás van kiírva, a terven 60 fm található (Csak az aknák között is 39+15, azaz 54 m távolság van).

3.2.1. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi árok ásással számoljon Ajánlattevő. 3.2.2. Amennyiben több árok ásással kell számolni (mint 26 fm), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 60. tételsorán költségelni.

3.3. A 70-es tételsoron 2 db K1 típusú kábelszekrény van kiírva, a terveken 3 db található.

3.3.1. Milyen terhelhetőségű aknát kell beépíteni (12 t vagy 40 t)?

3.3.2. Kérjük az ellentmondás feloldásával megadni, hogy mennyi K1 típusú kábelszekrénnel számoljon Ajánlattevő.

3.3.3. Amennyiben több kábel szekrénnel kell számolni (mint 2 db), kérjük szíveskedjenek megadni, hogy a költségvetés melyik során szerepeltessék Ajánlattevők ennek költségét!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva, 3db K1 betonaknát kérünk beépíteni fedlappal, 400 kN terhelhetőséggel. Kérjük az Árazandó költségvetési kiírás 70. tételsorán költségelni.

1. Az Ajánlati Felhívás szerint Ajánlatkérő által biztosítja a komplett kitérőt. Jól értelmezzük, hogy a kitérőhöz tartozó kitérő talpfákat is az Ajánlatkérő biztosítja?

Válasz: Igen.

2. A kitérőkhöz csatlakozó 8 db átmeneti sínt szintén az Ajánlatkérő biztosítja, vagy a Vállalkozónak kell beszereznie?

Válasz: Az átmeneti sínek beszerzése és beépítése a Vállalkozó feladata.

3. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Áramvisszavezetés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 8 db „FŐMTERV típ. nagyteherbírású acél-szerkezetű nyitható fedelű vízzáró kialakítású kábelcsatlakozó doboz készítése, balos, illetve jobbos kivitelben”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K1. soron költségelni.

4. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Áramvisszavezetés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 2 db „K1 betonakna fedlappal, 400 kN terhelhetőséggel”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K2. soron költségelni.

5. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Áramvisszavezetés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 8 db „FŐMTERV típusú „T” kötő idom”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az AV-K3. soron költségelni.

6. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - bontás” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 2 db „Oszlop bontás, 3-5m³-es betonalap kiásással, daruzással, oszlopkiemeléssel, lábamat- és betonlap leveréssel, földvisszatöltés rétegenkénti döngöléssel, sitt- és fém-hulladék elszállítással”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K1. soron költségelni.

7. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - építés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 1 db „10/8E típ. körszelvényű csőcsonkos (tüzhorganyzott) acéloszlop állítása betonba, daruzással, gödöréssel és betonozással”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K2. soron költségelni.

8. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - építés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 2 db „12E típ. körszelvényű csőcsonkos

(tűzihorganyzott) acéloszlop állítása betonba, daruzással, gödöréssel és betonozással". Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K3. soron költségelni.

9. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - építés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 5 db „Tartósodrony felszerelése, 'O---O' alakban, a vágányzóna határán és járdaszegélynél szigetelőkkal, ~25m sodrony hosszal, felfüggesztés felett 35mm²-es acél-sodronyból, sodronyvég Ø13,5mm-es üvegszálak kötélből”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K4. soron költségelni.

10. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - építés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 6 db „Munkavezeték felfüggesztő láncolása 35mm²-es acél kereszt-sodronyhoz, Ø4,2mm-es acélhuzallal, szorítókkal, ' | ' alakban, 1m pálca hosszúságig (munkavezeték felfüggesztők nélkül)”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K5. soron költségelni.

11. A tervek átvizsgálása alapján a kiadott költségvetési kiírás „Felsővezeték - építés” fejezetéből véleményünk szerint hiányzik 6 db „Villamos merev vagy lengő felfüggesztés felszerelése acél sodrony alá, 0°-9° szögtörés esetén, Elektroline típusú felfüggesztővel.”. Kérjük, hogy a költségvetést kiegészíteni szíveskedjenek ezzel a tétellel!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük az FV-K6. és az FV-K7 sorokon költségelni.

1. Jól gondoljuk-e, hogy T. Ajánlatkérő biztosítja a kitérő aljkészletét és kapcsolószerét?

Válasz: Igen.

2. Kérjük T. Ajánlatkérő tájékoztatását, hogy az általa biztosított anyagokat nyertes ajánlattevő hol veheti át?

Válasz: A nyertes Ajánlattevő a BKV által biztosított anyagokat a M280. számú (1106 Budapest Fehér út 1/b) raktárból veheti át.

3. Kérjük T. Ajánlatkérőt, hogy az általa biztosított anyagokat tételesen felsorolni szíveskedjen!

Válasz: A BKV Zrt biztosítja a

1. Ph100/100e kézi állítású kitérő 3,2m vágánykapcsolat:

Műszaki tartalom:

- sínek anyagminősége: R22G1 (S800) MSZ EN 14811:06+A1:10
 - csúcscsín 54E1A1 (UIC 54-B) R350 HT (HSH) MSZ EN 13674-2:06+A1:10
 - behegesztett csúcscsín
 - váltófűtéssel, félváltónként:
 - 1db fűtőszál: szálanként 900W, 600V DC, 3000 mm
 - fűtőszál rögzítése a félváltóba épített védőcsőben
 - fűtésdoboz vízelvezető csomaggal, tápkábel bevezetés az oldalán
 - fűtésvezérlés nélkül
 - CONTEC CSV34 O-O-D csillapított visszacsapós kézi állítóművel
 - süllyesztett csúcsos (emelt könyöksínnel egyenértékű) keresztezéssel
 - keresztezési középrész 310C1 (BL 180/260) tömbből kimunkálva, hegesztett csatlakozósínekkel
 - nyomtávtartó rudakkal
 - alátétlemezekkel és kötszereivel
 - alap faalj készlettel.
2. Vendégkitérő (Vendégkitérő beépítése, bontása, a terület helyreállítása, takarítása, valamint a vendégkitérő BKV Zrt. raktárából történő ki- és beszállítása, illetve a fel- és lerakodása a Kivitelező feladata.)

4. A csatolt tervek alapján az építendő vízelvezetési hálózat egy része meglévő-megmaradó nagypanelek alatt fut. Jól gondoljuk-e, hogy a meglévő-megmaradó nagypanelek vágányszakaszok alatt a KG-PVC 160 kiállítások elkészítését meglévő csövek „bélélésével” kéri T. Ajánlatkérő? Amennyiben nem, úgy kérjük a műszaki tartalmat pontosítani!

Válasz: Védőcsőbe helyezés nem szerepel a terveken. A víz útja: víznyelő – KG-PVC 110 cső – fordító akna – KG-PVC 160 cső – gyűjtő akna – KG-PVC 200 cső – meglévő FCSM akna.

5. Kérjük pontosítani, az István úton található 2 db bekötés műszaki tartalmát:

a. Jól gondoljuk-e, hogy a meglévő-megmaradó aknába kizárólag bűzelzáró beépítése szükséges?

Válasz: A meglévő – megmaradó aknába KG-PVC NA200 az összegyűjtött vizet csővel csatlakoztatjuk helyszínrajzon bemutatott módon. A csatlakozásnál a befogadó aknában bűzzár helyezendő el.

b. Jól gondoljuk-e, hogy T. Ajánlatkérő az FCSM-től valamennyi szükséges engedéllyel rendelkezik legkésőbb a munkakezdés időpontjáig?

Válasz: A terv a Fővárosi Csatornázási Művek hozzájárulásával rendelkezik. Az érintett közművek szakfelügyeletének megkérése, valamint a közmű és egyéb hozzájárulások meghosszabbítása a Kivitelező feladata, melyet a Költségvetési kiírás Főösszesítőjének 9. Egyéb járulékos költségek pontjában kérjük szerepeltetni.

1. A kiadott költségvetési kiírás Vágányépítés 12. „Ts52-59R2 átmeneti sín” tételének mennyisége és mértékegysége helyesen 21 vm, vagy 42 sm. Kérjük a költségvetési kiírást pontosítani szíveskedjenek!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva

2. A kiadott költségvetési kiírás Vágányépítés 8. „Rugalmas csillapító paplan (3 cm)” tétel mennyisége 170 m². Véleményünk szerint ez a mennyiség csak a vízszintes felületre számolt mennyiség, hiányzik belőle a függőleges felületek mennyisége. Szerintünk a teljes mennyiség kb. 248 m². Kérjük a költségvetési kiírást pontosítani szíveskedjenek!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

3. A kiadott költségvetési kiírás Vágányépítés 9. „C12 betonagyazat” tétel mennyisége 44 m3. Véleményünk szerint ez a betonmennyiség a talpfák alsósíkjáig számolt mennyiség, a teljes beton mennyiség kb. 57 m3. Kérjük a költségvetési kiírást pontosítani szíveskedjenek!

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírásban javítva.

4. A Műszaki leírás és a kiadott költségvetési kiírás szerint a talpfás vágányt és kitérőket C12 minőségű betonnal kell kitölteni. Ez a betonminőség más hasonló műszaki tartalommal bíró BKV Zrt. által kiírt eljárásban C20/25 XC1 32 F3. Kérjük a Műszaki leírást és a kiadott költségvetési kiírást pontosítani szíveskedjenek!

Válasz: A Műszaki leírásban és az Árazandó költségvetési kiírásban foglaltaknak megfelelően kérjük a munkát elvégezni.

5. A 3-as és 4-es kérdésünkhöz további pontosítást kérünk! Jól értelmezzük, hogy a kiadott költségvetési kiírás Vágányépítés 2. „Bebetonozott talpfás vályús sínes felépítmény” tétel és a 3. „Bebetonozott talpfás vályús sínes egyszerű kitérő fektetése” tétel nem tartalmazza a bebetonozáshoz szükséges betont? Jól értelmezzük, hogy a bebetonozáshoz szükséges beton mennyiségét a 9. „C12 betonagyazat” tétel tartalmazza?

Válasz: Az Árazandó költségvetési kiírás 9. tétele tartalmazza a 2. és 3. tételekhez szükséges beton mennyiségét.

6. Jól értelmezzük, hogy a nagypanel alá beépítendő 20 cm vastag betonlap mennyiségét (kb. 10 m3) a 4. „Nagypaneles, tömsínes vágányépítés” tételben kell szerepeltetni, azaz a 9. „C12 betonagyazat” tétel nem tartalmazza?

Válasz: A Műszaki leírásban foglaltak szerint: „A bontandó panelek alatt, illetve azon a szakaszon, ahol a nagyközépbén a burkolat bontása szükséges, a meglévő betonagyazat megtartandó.” Az Árazandó költségvetési kiírás 9. tétele „C12 betonagyazat” nem tartalmazza a 20 cm vastag betonlap mennyiségét.

1./ "Közös ajánlattevő" az 1.sz. mellékletet kiegészítheti-e az ajánlattevő a részt vevők adataival?

Válasz: Igen

2./ A beépítendő kitérőt -a kiírás szerint - Ajánlatkérő biztosítja. A kitérőt a helyszíni munkák során hegeszteni kell, mely hegesztés mennyisége nem szerepel a beárazandó költségvetésben. A többlet hegesztést hol szerepeltesse ajánlattevő? Kérjük Ajánlatkérő állásfoglalását.

Válasz: A tervek alapján az Árazandó költségvetési kiírásban javítva. Kérjük a 10. soron költségelni.

3./ A kitérők vízelvezetését, csatorna bekötéssel kell megoldani. A csatorna bekötéshez rendelkezésre áll-e Csatornázási Művek engedélye, valamint a bekötés vízjogi engedéllyel rendelkezik-e és az a várható kivitelezés időpont megkezdéséig érvényes lesz, vagy ezt is Ajánlattevőnek kell beszereznie, vagy meghosszabbítania.

Válasz: A terv a Fővárosi Csatornázási Művek hozzájárulásával rendelkezik. Az érintett közművek szakfelügyeletének megkérése, valamint a közmű és egyéb hozzájárulások meghosszabbítása a Kivitelező feladata, melyet a Költségvetési kiírás Főösszesítőjének 9. Egyéb járulékos költségek pontjában kérjük szerepeltetni.